Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip Red Line 125 mm P120 bez otworów

Krążek ścierny Indasa Rhynogrip Red Line – ziarno ścierne Red Line z wygodą systemu mocowania Rhynogrip. Średnica 125 mm, bez otworów, gradacja P120, ziarno tlenek aluminium, papier klasy D z welurem, z powłoką lubrykacyjną. Do szlifowania na sucho. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

Ø 125 MM **P120** **BEZ OTWORÓW** **RZEP**

Właściwości

- **Wysoka elastyczność –** dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
- **Równomierna grubość rys –** optymalne przygotowanie powierzchni
- **Wysoka siła wiązania żywicy –** minimalna utrata ziarna
- **Odporność na zapychanie –** przedłużony czas szlifowania

Zastosowanie

- **Etap pracy –** szlifowanie / przygotowanie – szpachlówki, wygładzanie
- **Podłoża –** szpachlówki, stary lakier, podkłady, lakiery, lakiery bezbarwne
- **Rynki –** motoryzacja, kompozyty, przemysł i produkcja, drzewny i meblowy

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / linia	**Indasa Rhynogrip Red Line**	
Symbol	**19887**	
Średnica	**125 mm**	
Otwory	**bez otworów**	
Gradacja	**P120**	zakres linii: P40–P2000
Ziarno	**tlenek aluminium**	
Spoiwo	**zmodyfikowane żywice syntetyczne**	
Podkład	**papier klasy D z welurem**	dla P120
Powłoka lubrykacyjna	**tak**	dla P120
Mocowanie	**rzep (welur)**	
Praca	**na sucho**	
Opakowanie	**Szt**	sprzedaż na sztuki

Dane wg Indasa (indasa-abrasives.com). Etapy pracy dla gradacji podano orientacyjnie.

Sposób użycia

01 Talerz
Sprawdź, czy talerz ma Ø 125 mm i rzep w dobrym stanie.

02 Otwory
Krążek bez otworów – przy odciągu wybierz wersję z otworami.

03 Start
Uruchom szlifierkę na powierzchni, prowadź ją płasko.


04 Nacisk
Pracuj lekkim, równym naciskiem – nie przechylaj szlifierki.

05 Kolejna gradacja
Przechodź stopniowo do drobniejszych gradacji, nie pomijając zbyt wielu.

Ważne: przed zmianą gradacji usuń pył z powierzchni; zapchany lub zużyty krążek wymień – nie zwiększaj nacisku.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



Red 125 P120 bez otw.

Ø 125 mm, bez otworów
gradacja P120
papier klasy D z welurem
z powłoką lubrykacyjną
mocowanie: rzep, na sucho

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

P120: szlifowanie / przygotowanie

Ø 125: średnica talerza szlifierki

bez otw.: zgodnie z talerzem / odciągiem

Red Line: elastyczny, do P2000

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Krążki trzymaj płasko w opakowaniu – chroń rzep przed zabrudzeniem.
- Nie stosuj na mokro – krążek przeznaczony do pracy na sucho.

Dokumenty i zgodność

- Indasa Rhynogrip Red Line, Ø 125 mm, bez otworów
- P120, papier klasy D z welurem
- ziarno tlenek aluminium, spoiwo żywiczne
- tabela gradacji z etapami pracy
- symbol e-Pamar: 19887

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip Red Line 125 mm P120 bez otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/papier-na-rzep-rhynogrip-red-line-125mm-p120-bez-otworow.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Indasa). Wiążące są aktualne dane producenta.